

IZGRADNJA 400 kV DALEKOVODA TIRANA – PODGORICA

Nakon uspješno okončanih pregovora o ugovornim odnosima između KESH-OST (Operator prijenosnog sustava) iz Albanije, Elektroprivrede Crne Gore i Dalekovoda d.d. Zagreb, upravo je pristigla pismena obavijest o prihvatu ponude za izgradnju dalekovoda 400 kV Tirana - Podgorica i pripadajućih vodnih polja po sistemu „Ključ u ruke“. Time je DALEKOVOD d.d. Zagreb dobio jedan značajan projekt u inozemstvu po sistemu „ključ u ruke“ u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Investitor zahtjevnog projekta objavio je 31.03.2006.godine međunarodni natječaj čije je financiranje osigurano njemačkom financijskom kooperacijom za zemlje u tranziciji putem „soft“ kredita dijelom iz državnih sredstava, dijelom od humanitarnih organizacija, a dijelom iz fondova KfW banke, uz koordinaciju konzultantske kuće Fichtner-Stuttgart.

Natječajnu dokumentaciju je otkupilo četrnaest (14) renomiranih europskih tvrtki specijaliziranih za izgradnju prijenosnih elektroenergetskih objekata.

Tehnički dosta zahtjevan projekt sastoji se od zračnog dvostrukog 400 kV voda u duljini od 76,14 km, te jednostrukog dijela zračnog 400 kV voda u duljini od 80,80km. Pored dalekovoda ovaj projekt obuhvaća i izgradnju jednog 400 kV vodnog polja u postojećoj transformatorskoj stanici 400/210kV Elbasan 2, te dvaju vodnih 400 kV polja u transformatorskoj stanici 400/220 kV Podgorica 2.

Zbog složenosti projekta, te na zahtjev potencijalnih izvođača, došlo je tri puta do produljenja roka za podnošenje ponude, tako da su ponude službeno predane 11.09.2006.godine.

Nakon otvaranja ponuda je utvrđeno da su se pojavile samo dvije tvrtke i to zajednička ponuda njemačko-slovačkih tvrtki SAG i ELEKTROVOD I DALEKOVOD-a d.d. Zagreb koji je za sve radove po sistemu „ključ u ruke“ ponudio iznos od 42 milijuna eura.

Evaluacija ponuda uz dva produljenja trajala je do kraja travnja ove godine usprkos nerazumno višoj ponudi naše konkurencije. Konzultantska tvrtka Fichtner pozvala je Dalekovod na završne pregovore oko sklapanja Ugovora od 22 do 25.05.2007.god. koji su rezultirali uspješnim ishodom.

U realizaciji ovog projekta maksimalno će se koristiti hrvatska pamet, iskustvo i oprema tako da Dalekovod izrađuje kompletnu projektnu dokumentaciju koristeći pri tom najnoviji softver PLS-CAD, te projekte i radioničku dokumentaciju za devet tipova stupova (cca 5.000 t čelično-rešetkaste pocinčane konstrukcije), a pri isporuci opreme će sam isporučiti stupove i ovjesno-spojni materijal, dok će Elka isporučiti Al/Fe vodiče (cca.1.830 t)

Kod radova na terenu će se koristiti lokalne tvrtke za izvođenje građevinskih radova na izradi temelja i uzemljenja, dok će se na montaži stupova i elektromontažnim radovima maksimalno koristiti visokokvalificirani radnici, mehanizacija i oprema tvrtke Dalekovod.

Ugovor će biti potpisan početkom srpnja ove godine nakon ishođenja potrebnih garancija, a ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca od dana uplate avansa.

Zgb, 28.05.2007.